



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Proyecto: Presupuesto Construcción Contenes y Acera

Ubicación: SECTOR HORMIGO

Fecha: 13-nov-25

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	DESCRIPCION DE LA OBRA
1,0	TRABAJOS PRELIMINARES	
1,01	Limpieza	Acondicionamiento del Terreno limpieza y recogida de escombros
	Replanteo	replantear con hilo de aceras y contenes existente en mal estado
	Relleno y confirmacion de terreno telfor en piedra	Rellenar con material piedra y afirmar con maco o rana.
2,0	HORMIGON	
2,01	Construccion de Contenes	Confeccion de contenes con Hormigón de 210 Kg./ Cm2 Ligado y Vaceado A mano, con una seccion transversar 50cm de base 40 cm de altura.
2,02	Construccion de Acera Barrida	Colocacion de Acera Barrida con Industrial Hormigón de 210 Kg./ Cm2 H = 0.15 mts.
3,0	MISCELÁNEOS:	
3,01	Bote Material Inservible	Todo Material Inservible Producido en los trabajos de acera y contenes
0,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%
0,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%
0,03	Gastos Administrativos	3,0%
0,04	Transporte	3,0%
0,05	Ley 6-86	1,0%
0,06	Codia	0,1%
18,06	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%



ARQ JAIRO SOSA
FECHA: NOVIEMBRE 2025

