



Fecha: 9-jun-26

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	DESCRIPCION DE LA OBRA
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES	
1.01	Limpieza	Acondicionamiento del Terreno limpieza y recogida de escombros
	Relleno y confirmacion de terreno	Rellenar con material Tosca y afirmar con maco o rana.
2.0	HORMIGON	
2.01	Construccion de Contenes	Confeccion de contenes con Hormigón de 210 Kg./ Cm2 Ligado y Vaceado A mano, con una seccion transversar 50cm de base 40 cm de altura.
3.0	MISCELÁNEOS:	
3.01	Bote Material Inservible	Todo Material Inservible Producido en los trabajos de acera y contenes

Los costo de limpieza y Demolicion estarian bajo su responsabilidad

ARQ. RAQUEL PEREZ JIMENEZ

ARQ RAQUEL PEREZ JIMENEZ

FECHA: 9/6/2026



